	Åtgärd	Mängd	Kostnad /enh 2013	Totalkostnad	Intervall år	Kostnad år	senast	Nästa	2018	upparb fond
12113	Maskinläggning, gata norr	450	120 kr	54 000 kr	40	1 350 kr	2000	2040	18	24 300 kr
12113	Maskinläggning, gata syd	650	120 kr	78 000 kr	40	1 950 kr	2000	2040	18	35 100 kr
12154	Lagning 5% av ytan	1100	29 kr	31 900 kr	20	1 595 kr	2000	2020	18	28 710 kr
	Fräsning gammal asfalt	1100	120 kr	132 000 kr	40	3 300 kr	2000	2040	18	59 400 kr
Summa	asfaltytor									88 110 kr
12374	Justering 5% av ytan	150	77 kr	11 568 kr	20	578 kr	2000	2020	18	10 411 kr
12377	Byte hela ytan	150	923 kr	138 390 kr	40	3 460 kr	2000	2040	18	62 276 kr
Summa	Betongmarksten									72 687 kr
12424	Justering 5% av längden	430	39 kr	16 581 kr	20	829 kr	2000	2020	18	14 923 kr
12423	Byte hela längden >20m	430	175 kr	75 082 kr	40	1 877 kr	2000	2040	18	33 787 kr
Summa	Betongkantstöd									48 710 kr
14203	Ledningspaket VSD, byte	160	5 106 kr	817 024 kr	50	16 340 kr	2000	2050	18	294 129 kr
	R20-ventiler i mätbrunnar	4	696 kr	2 785 kr	10	279 kr	2009	2019	9	2 507 kr
14241	Avst.ventil DN<40, byte	26	7 208 kr	187 411 kr	40	4 685 kr	2000	2040	18	84 335 kr
14245	Avst.ventil DN 100, byte	2	9 436 kr	18 872 kr	40	472 kr	2000	2040	18	8 492 kr
14251	Dagvattenledn. rensning	160	119 kr	19 024 kr	20	951 kr	2000	2020	18	17 122 kr
14252	Spillvattenledn. Rensning	160	119 kr	19 024 kr	20	951 kr	2000	2020	18	17 122 kr
14411	Nedst.brunn, 1000, byte	2	16 710 kr	33 420 kr	50	668 kr	2000	2050	18	12 031 kr
14412	Nedst.brunn, 400, byte	13	9 302 kr	120 930 kr	50	2 419 kr	2000	2050	18	43 535 kr
14421	Slamsugning 1000 brunn	2	602 kr	1 204 kr	5	241 kr	2015	2020	3	722 kr
14422	Slamsugning 400 brunn	13	301 kr	3 913 kr	5	783 kr	2015	2020	3	2 348 kr
14481	Just 600 betäckning	2	981 kr	1 961 kr	20	98 kr	2000	2020	18	1 765 kr
14482	Byte 600 betäckning	2	4 188 kr	8 377 kr	40	209 kr	2000	2040	18	3 770 kr
14483	Just 400 betäckning	13	724 kr	9 414 kr	20	471 kr	2000	2020	18	8 473 kr
14484	Byte 400 betäckning	13	2 140 kr	27 823 kr	40	696 kr	2000	2040	18	12 520 kr
14485	Just 200 betäckning	30	646 kr	19 378 kr	20	969 kr	2000	2020	18	17 440 kr
14486	Byte 200 betäckning	30	1 794 kr	53 827 kr	40	1 346 kr	2000	2040	18	24 222 kr
Summa	VA-ledningar									550 532 kr
16411	Justering bel.fundament	10	4 155 kr	41 552 kr	15	2 770 kr	2000	2015	18	49 862 kr
16413	Byte stolpe h=3-6 m	10	6 852 kr	68 524 kr	30	2 284 kr	2000	2030	18	41 114 kr
16421	Just skyltstolpfund	5	402 kr	2 008 kr	15	134 kr	2000	2015	18	2 410 kr
16422	Byte stolpe vägskylt	5	2 541 kr	12 704 kr	30	423 kr	2000	2030	18	7 622 kr
Summa	Stolpar									101 009 kr
1659x	Farthinder, byte	2	7 241 kr	14 483 kr	20	724 kr	2008	2028	10	7 242 kr
1659x	Stenar, byte	18	334 kr	6 016 kr	100	60 kr	2003	2103	15	902 kr
1659x	Vägmärken, byte	11	558 kr	6 139 kr	20	307 kr	2010	2030	8	2 456 kr
1659x	Belysn.arm. i stolpe rep	10	1 115 kr	11 151 kr	5	2 230 kr	2018	2023	0	0 kr
1659x	Belysn.arm. i stolpe byte	10	3 342 kr	33 421 kr	20	1 671 kr	2000	2020	18	30 079 kr
Summa	Diverse									40 678 kr
20511	Kompl renov fasad	38	1 995 kr	75 794 kr	40	1 895 kr	2000	2040	18	34 107 kr
20515	Målning 1 gg	38	217 kr	8 263 kr	8	1 033 kr	2016	2024	2	2 066 kr
22211	Byte stuprör	3	568 kr	1 703 kr	40	43 kr	2000	2040	18	766 kr
22215	Stuprör målning 1 gg	3	59 kr	177 kr	16	11 kr	2000	2016	18	199 kr
22221	Byte hängrännor	7	456 kr	3 194 kr	40	80 kr	2000	2040	18	1 437 kr
22225	Målning hägränna 1 gg	7	59 kr	412 kr	16	26 kr	2000	2016	18	464 kr
22345	Vindskivor, målning 1 gg	7	24 kr	165 kr	8	21 kr	2016	2024	2	41 kr
22415	Taksprång, målning 1gg	7	54 kr	375 kr	8	47 kr	2016	2024	2	94 kr
22626	Elskåp målning 2 ggr	1	1 728 kr	1 728 kr	8	216 kr	2016	2024	2	432 kr
2592x	Dörr, justering	1	1 114 kr	1 114 kr	5	223 kr	2000	2005	18	4 010 kr
26121	Takpannor justering/byte	20	46 kr	921 kr	16	58 kr	2000	2016	18	1 036 kr
26113	Tak, byte inkl papp läkt	20	524 kr	10 476 kr	50	210 kr	2000	2050	18	3 771 kr
3S145	Helmålning invändigt	1	8 133 kr	8 133 kr	16	508 kr	2000	2016	18	9 150 kr
63725	Byte lysrörsarmatur	3	2 183 kr	6 549 kr	30	218 kr	2000	2030	18	3 929 kr
20511	Kompl renov fasad norr	47	1 995 kr	93 745 kr	40	2 344 kr	2000	2040	18	42 185 kr
20515	Målning 1 gg	47	221 kr	10 371 kr	8	1 296 kr	2016	2024	2	2 593 kr
22211	Byte stuprör	3	568 kr	1 703 kr	40	43 kr	2000	2040	18	766 kr
22215	Stuprör målning 1 gg	3	59 kr	177 kr	16	11 kr	2000	2016	18	199 kr
22221	Byte hängrännor	14	456 kr	6 389 kr	40	160 kr	2000	2040	18	2 875 kr
22225	Målning hägränna	14	59 kr	825 kr	16	52 kr	2000	2016	18	928 kr
22345	Vindskivor, målning 1 gg	14	24 kr	330 kr	8	41 kr	2016	2024	2	83 kr
22415	Taksprång, målning 1gg	14	54 kr	750 kr	8	94 kr	2016	2024	2	188 kr
2592x	Dörr, justering	1	1 114 kr	1 114 kr	5	223 kr	2009	2014	9	2 005 kr
26121	Takpannor justering/byte	20	46 kr	820 kr	16	51 kr	2000	2016	18	923 kr
26113	Tak, byte inkl papp läkt	20	524 kr	9 400 kr	50	188 kr	2000	2050	18	3 384 kr
3S145	Helmålning invändigt	1	8 133 kr	8 133 kr	16	508 kr	2000	2016	18	9 150 kr
63725	Byte lysrörsarmatur	3	2 183 kr	6 549 kr	30	218 kr	2000	2030	18	3 929 kr
Summa	Sophus									130 711 kr

Upparbetat underhållsbehov	1 032 436 kr
årlig uppräkning kostnad	1,03